



Obra
REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Bancos
SINAPI - 07/2023 -
Pará
SEDOP - 05/2023 -
Pará

B.D.I.
30,00%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA

ORCAMENTO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVICOS EM GERAL					22.282,31	15,15 %
1.1	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	6	174,45	226,78	1.360,68	0,93 %
1.2	011450	SEDOP	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem)	M ² /Mês	30	18,48	24,02	720,60	0,49 %
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	18	50,07	65,09	1.171,62	0,80 %
1.4	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m ²	485,1	6,51	8,46	4.103,94	2,79 %
1.5	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m ²	1440,36	6,51	8,46	12.185,44	8,29 %
1.6	020015	SEDOP	Retirada de forro em mad., incl. barroteamento	m ²	45,19	6,47	8,41	380,04	0,26 %
1.7	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m ²	41,7	30,23	39,29	1.638,39	1,11 %
1.8	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	25,2	8,30	10,79	271,90	0,18 %
1.9	85387	SINAPI	REMOCAO DE ENTULHO	m ³	5	69,19	89,94	449,70	0,31 %
2			ADMINISTRACAO DA OBRA					16.076,92	10,93 %
2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	17.184,08	22.339,30	8.935,72	6,08 %
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264	20,81	27,05	7.141,20	4,86 %
3			SERVICOS DA REFORMA					108.710,47	73,92 %

3.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	18	112,39	146,10	2.629,80	1,79 %
3.2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	38,48	61,66	80,15	3.084,17	2,10 %
3.3	130119	SEDOP	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m ²	204,55	96,74	125,76	25.724,20	17,49 %
3.4	140240	SEDOP	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m ²	47,96	80,35	104,45	5.009,42	3,41 %
3.5	150586	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa acrilica	m ²	242,6	20,63	26,81	6.504,10	4,42 %
3.6	150129	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa corrida	m ²	720,2	15,62	20,30	14.620,06	9,94 %
3.7	150741	SEDOP	PINTURA EXTERNA Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m ²	485,1	11,53	14,98	7.266,79	4,94 %
3.8	88489	SINAPI	PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	1440,36	12,82	16,66	23.996,39	16,32 %
3.9	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	557,5	1,19	1,54	858,55	0,58 %
3.10	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE	m ²	44	22,58	29,35	1.291,40	0,88 %
3.11	102219	SINAPI	PINTURA PORTAS COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	93,66	15,64	20,33	1.904,10	1,29 %
3.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30	0,58	0,75	22,50	0,02 %
3.13	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	66,25	86,12	1.722,40	1,17 %
3.14	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	24,77	32,20	644,00	0,44 %
3.15	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,	UN	8	97,75	127,07	1.016,56	0,69 %
3.16	104660	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS/SANITARIOS PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	4	1.047,80	1.362,14	5.448,56	3,70 %

3.17	1012730	SEDOP	MOLA PARA PORTAVIDRO	UN	2	330,92	430,19	860,38	0,59 %
3.18	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM	m ²	3,88	472,04	613,65	2.380,96	1,62 %
3.19	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	799,6	3,59	4,66	3.726,13	2,53 %
								Total sem BDI	113.159,72
								Total do BDI	33.909,98
								Total Geral	147.069,70

Tecnico Responsavel
CREA/PA N° 152200498-0

Presidente da Camara